

稚内市特別養護老人ホーム富士見園 職員住宅建設工事

工事概要

面積表

建築面積	91.505㎡
延床面積	183.010㎡(55.25坪)
1F床面積	91.505㎡(共用部 13.457㎡(8.13坪)+居室 39.024㎡(11.78坪)X2室)
2F床面積	91.505㎡(共用部 13.457㎡(8.13坪)+居室 39.024㎡(11.78坪)X2室)

外部仕上表

屋根	フラットルーフ ガルバリウム鋼板0.35t
破風	フラットルーフ ガルバリウム鋼板0.35t
軒天	珪酸カルシウム板12t 塗装板
外壁	ボルトレスガルバリウム鋼板0.35t
基礎	布基礎(杭なし)
建具	窓 複層樹脂サッシ(網戸付) 風除室 アルミ引違戸 玄関 断熱玄関ドア 2ロックポスト無
ポーチ	ゴムチップタイル、手摺
電気設備	IH、FF、TV、TEL、LAN、24H換気

内部仕上表

室名	床	壁	天井	備考
階段室	防滑長尺塩ビシート2.5t	防火サイディング	クロス仕上	郵便受、階段手摺、室名札
リビング	フローリング12t	クロス仕上	〃	FF、ロールカーテン
寝室	〃	〃	〃	ロールカーテン
クローゼット	〃	〃	〃	SUSパイプ、枕棚
キッチン	〃	〃 一部不燃パネル	〃	システムキッチン ラクエラ
収納	〃	クロス仕上	〃	可動棚
ホール	〃	〃	〃	
玄関	防滑長尺塩ビシート2.5t	〃	〃	下駄箱
洗面室	長尺塩ビシート2.0t	〃	〃	洗面化粧台L=750、SUSパイプ2本、カーテン(レール共)、給湯器
トイレ	〃	〃	〃	ウォシュレット一体形便器、紙巻器、棚板
UB				TOTOサザナHT-S 1216